

**Ajánlati felhívás!****Tisztelt Vállalkozások!**

Ráckeve Város Önkormányzata nevében árajánlatot kérünk **Ráckeve, Kossuth Lajos u. 16. alatti Pedagógiai Szakszolgálat tetőhéjazat cseréjére, mely magában foglalja a nyilvános WC tetőszerkezetét is, az alábbi feltételekkel:**

- az ajánlatokat ajánlatkérő egyfordulós tárgyalásos árlejtés lefolytatása után bírálja el
- az elvégzett munkára idevonatkozó jogszabályok szerinti garanciát (minimum 36 hónap) és szavatosságot kell vállalni
- a munkálatok kezdési időpontját az intézményvezetővel egyeztetni kell, a munkálatokat az intézmény zárva tartása alatt el kell végezni
- kezdéstől a befejezésig 30 munkanap áll a kivitelezés rendelkezésére.
- az ajánlatot a mellékelt árazatlan költségvetési kiírás alapján kell megadni

**Főbb műszaki adatok:**

- Tető kiterített területe 627,5 m<sup>2</sup>
- Jelenlegi tető héjazatának cseréje, szarufa erősítéssel,- pótlással, fóliaterítéssel, lécezéssel új komplett cserépfedés készítésével. A kivitelezés során cserélni kell a meglévő bádogszerkezeteket (ereszcsatorna rendszer marad) homlok- és ereszdeszkákat, és új lambériát kap az eresz alja is, egyben a csatlakozó tűzfalat is vakolni kell.

**A nyertes ajánlattevő kiválasztása az alábbi szempontok mérlegelésével történik:**

- a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
- referencia, hasonló kivitelezésben végzett tevékenységről
- a jogszabályi garanciaidő felett vállalt garancia mértéke
- kivitelező (egyéni vállalkozó) szakmai önéletrajza

**Az elbírálásnál kizáró okok:**

- az ajánlatot tevő vállalkozásnak adótartozása van Ráckeve Város Önkormányzata és/vagy a Ráckevei Polgármesteri Hivatal felé,
- a nem helyi vállalkozásnak adótartozása van a székhelye/telephelye szerinti önkormányzat és hivatal felé,
- az ajánlatot adó vállalkozással jogi/peres eljárás nincs folyamatban sem Ráckeve Város Önkormányzatával, sem a Ráckevei Polgármesteri Hivatallal,
- Ráckeve Város Önkormányzata és/vagy a Ráckevei Polgármesteri Hivatal felé garanciális kötelezettségeinek nem tett eleget,
- köztartozása van

**A pályázónak ajánlatához csatolni kell az alábbiakat:**

- ajánlat (árazott költségvetés)
- „0”-ás igazolás
- referencia
- kivitelező (egyéni vállalkozó) szakmai önéletrajza
- felelős műszaki vezető nyilatkozata rendelkezésre állásra

**A pályázóknak az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani,** lehetőség szerint személyesen a Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájára (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. 114. szoba)

**2016. június 14-én, 11.00 óráig.**

Az ajánlatok a benyújtási határidőben (2016. június 14-én, 11.00 óra) a jelenlevő ajánlattevők előtt kerülnek felbontásra.

**A borítékbontást követően azonnal sor kerül az árlejtéses tárgyalás lefolytatására, ezért kérjük az ajánlatot tevőket, hogy a borítékbontáson és azt követő tárgyaláson személyesen jelenjenek meg.**

Postai úton benyújtott ajánlat esetén a borítékra kérjük ráírni:  
„Pedagógiai Szakszolgálat tetőcsere ”  
Pályázat nem bontható fel”

A beadási határidőre be nem érkezett postai úton feladott ajánlat érvénytelen függetlenül a késedelem okától.

Telefaxon és e-mailen benyújtott ajánlat érvénytelen tekintettel arra, hogy annak tartalma a benyújtási határidő előtt ismertté válna.

Az ajánlatokról Ráckeve Város Képviselő-testületének Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottsága a májusi ülésén dönt.

**Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda**

**Költségvetés-kiírás neve: Pedagógiai Szakszolgálat tető felújítás**

Leírás: 2300 Ráckeve Kossuth Lajos 16 alatti Nyilvános WC és Pedagógiai Szakszolg

Ez a költségvetés-kiírás az ÖN 2016.04.01. adattár tételrendje szerint, a <http://www.etalon.terc.hu> honlapon elérhető TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel készült.

**1, 15-012-6.1 (ÖN)**

Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m<sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig

**28**

**1, 35-000-2.1 (ÖN)**

Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt

**627.5 m<sup>2</sup>**

**2, 35-002-1 (ÖN)**

Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel

**627.5 m<sup>2</sup>**

**3, 35-003-1.1-0410022 (ÖN)**

Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá, Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

**627.5 m<sup>2</sup>**

**4, 35-001-1.1-0680041 (ÖN)**

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,020 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> bedolgozott famennyiség, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

**20 m<sup>2</sup>**

**5, 35-004-1.4 (ÖN)**

Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig

**132 m**

**6, 35-004-1.3 (ÖN)**

Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval

**51.5 m<sup>2</sup>**

**1, 36-001-31.2.1.1-0550090 (ÖN)**

Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarcs alapréteggel, 2 cm vastagságban, kőporos fröcsköléssel, felületképző, fröcskölt cementes habarccsal, egy színben, Hs10-mc, felületképző, fröcskölt cementes mészhabarccsal, Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarcs alapréteggel [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

**28 m<sup>2</sup>**

**1, 41-000-1 (ÖN)**

Azbesztmentes síkpala fedés bontása (bármely méretű)

**627.5 m<sup>2</sup>**

**2, 41-003-21.1.3-0116365 (ÖN)**

Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között, CREATON Róna szegmensvágású alapcserép NUANCE Ž engóbozott antik, rézvörös, matt fekete [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

**567.5 m<sup>2</sup>**

**3, 41-003-21.4-0116365 (ÖN)**

Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 50° tetőhajlásszög felett, minden egyes cserép rögzítésével, CREATON Róna szegmensvágású alapcserép NUANCE Ž engóbozott antik, rézvörös, matt fekete [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

**60 m<sup>2</sup>**

**1, 43-000-7 (ÖN)**

Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig

**41 m**

**2, 43-000-11 (ÖN)**

Tetőkibúvó ajtó vagy tetőablak bontása

**4 db**

**3, 43-003-2.4.1-0149641 (ÖN)**

Oromszegély szerelése, bevonatos alumínium lemezből, 33 cm kiterített szélességig, Oromszegély PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

**28 m**

**4, 43-003-4.1.6.1-0149641 (ÖN)**

Falszegély szerelése keményhéalású tetőhöz, bevonatos alumínium vagy ólomlemezből, 33 cm kiterített szélességig, Falszegély PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

**9 m**

**5, 43-003-7.1.4.2-0149655 (ÖN)**

Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, bevonatos alumínium lemezből, 66-80 cm kiterített szélességgel, Hajlatbádog PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 67 cm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

**39 m**

**1, 47-031-3.12.2.2-0152820 (ÖN)**

Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen, Sadolin Extra vastaglazúr szintelen, EAN: 5903525220050 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

**78.6 m<sup>2</sup>**